

Сметный расчёт № ЭС 18/01К

капитальный ремонт системы электроснабжения, установка приборов учёта электрической энергии

ЗАКАЗЧИК : ТСН "Фрегат"

ПОДРЯДЧИК:

Объект: Тархова 41/1

1. Монтажные работы

	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Сумма . руб
1	Монтаж счётчика	шт	30	1500	45000
2	Монтаж трансформатора тока	шт	33	850	28050
3	Монтаж автоматического выключателя	шт	80	350	28000
4	Монтаж дополнительно контакта, подключение к модулю ввода	шт	80	350	28000
5	Монтаж модуля ввода	шт	10	850	8500
6	Монтаж преобразователя интерфейса	шт	3	350	1050
7	Монтаж рубильника	шт	1	1500	1500
8	Монтаж шины	шт	2	2100	4200
9	Монтаж кабеля	м	410	55	22550
10	Монтаж трубы ПВХ	шт	300	55	16500
Итого стоимость монтажных работ					183350

	2. Материалы и оборудование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма .
1	Счётчик электроэнергии Меркурий 230 ART-01 PQRSIN	шт	8	6696,00	53568,00
2	Счётчик электроэнергии Меркурий 230 ART-02 PQRSIN	шт	11	6696,00	73656,00
3	Счётчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	шт	11	6696,00	73656,00
4	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 (ИТТ10-2-05-0150) (на 6 шт)	шт	18	621,00	11177,99
5	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 (ИТТ10-2-05-0100) (на 4)	шт	12	568,10	6817,22
6	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 (ИТТ10-2-05-0200) 200/5	шт	3	589,95	1769,85
7	Ethernet сервер последовательных интерфейсов, 2xRS-232 NPort 5210A	шт	2	19575,00	39150,00
8	Ethernet сервер последовательных интерфейсов, 2xRS-232 NPort 5230A	шт	1	19575,00	19575,00
9	Модуль ввода/вывода МК210-312	шт	10	10057,50	100575,00
10	Автоматический выключатель 16А	шт	80	162,00	12960,00
11	Контакт состояния КС47	шт	80	445,50	35640,00
12	Рубильник ВР 32-35 А70220 250А	шт	1	4252,50	4252,50
13	Шина алюминиевая	шт	2	4130,00	8260,00
14	Провод ПУГВ1	м	110	12,98	1427,80
15	Труба ПВХ 20 мм с крепежом	м	300	14,16	4248,00
16	Кабель utp 2x2x0,5	м	300	10,62	3186,00
ВСЕГО за материалы					449919
Стоимость монтажных работ					183350
Итого					633269,36

ЗАКАЗЧИК:

" " 2018г.

ПОДРЯДЧИК:

" " 2018г.